





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Av. Francisco Gimenes nº 175 Centro – Telefone: (18) 3552-1141

E-mails: prefeitura@pracinha.sp.gov.br | engenharia@pracinha.sp.gov.br

### PLANO DE TRABALHO 2/3

### 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>n°</b>	<b>Descrição do serviço</b>	<b>Uni.</b>	<b>Quant.</b>
<b>1.</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>		
1.1	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	7,00
1.2	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	UNMES	7,00
1.3	Locação de obra de edificação	M2	126,00
1.4	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL	m2	18,00
1.5	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	3,00
<b>2.</b>	<b>ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3	224,00
2.2	GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09%	m2	132,00
2.3	ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO	m3	55,60
2.4	COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	172,30
2.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10' km até o 15' km	M3	892,17
2.6	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	1044,81
2.7	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	115,03
<b>3.</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
3.1	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM MADEIRA	m2	70,00
3.2	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	28,00
3.3	REMOÇÃO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL	t*km	1764,00
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	CONCRETO FCK 25 MPA	m3	55,60
4.2	BARRA DE AÇO CA-50	kg	4448,00
<b>5.</b>	<b>MESOESTRUTURA</b>		
5.1	BARRA DE AÇO CA-50	kg	4336,00
5.2	CONCRETO FCK 35 MPA	m3	43,36
5.3	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE	m2	178,80
<b>6.</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
6.1	BARRA DE AÇO CA-50	kg	14460,0
6.2	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE	m2	504,6
6.3	CONCRETO FCK 35 MPA	m3	120,5
6.4	LANC.VIGA 50xP<=80 T C/GUIND.AUTO P	un	4,0
6.5	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	dm3	36,00
6.6	CAMINHÃO CAR. GUINDAUTO 640-18	hora	66,5
6.7	JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM	m	36,0
6.8	BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464	m	40,0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Av. Francisco Gimenes nº 175 Centro – Telefone: (18) 3552-1141

E-mails: prefeitura@pracinha.sp.gov.br | engenharia@pracinha.sp.gov.br

### PLANO DE TRABALHO 3/3

#### 4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
01	Obras e Instalações	R\$ 1.134.882,55	R\$ 1.078.138,42	R\$ 56.744,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.134,882,55</b>	<b>R\$ 1.078.138,42</b>	<b>R\$ 56.744,13</b>

#### 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

##### 5.1 CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
	283.720,64	397.208,89	397.208,89	
Total	283.720,64	680.929,53	1.078.138,42	

##### 5.2 PROPONENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
	56.744,13			
Total	56.744,13			

#### 6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Pracinha/SP, 07 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
Maurilei Aparecido Dias da Silva  
Prefeito Municipal

#### 7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
Concedente